



CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

Cap. 24039
C.F. 82003830161

Tel. 035/791343
Fax 035/790204

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA P.D.M. TUROLDO

Si comunica che i lavori in oggetto avranno inizio **mercoledì 01 marzo 2023** e che, a causa delle ridotte dimensioni della strada oggetto di intervento, il **traffico veicolare** sarà **interdetto** a partire dall'ingresso del ristorante il Vitigno per un periodo di **circa 2 mesi**.

In questo periodo le auto dovranno essere lasciate lungo la via Teopera e Fontanella, mentre sarà possibile per i residenti aggirare a piedi l'area dei lavori passando dal chiostro dell'Abbazia.

Le imprese incaricate, cercheranno per quanto possibile, di creare il minor disagio ai residenti, attraverso una celere, ma corretta posa della nuova pavimentazione.

Nel caso in cui si ravvisasse la necessità, sarà sempre consentito il passaggio ai mezzi di soccorso.

L'Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione che sapranno dimostrare.

Il Sindaco
Arch. Denni Chiappa





ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO CANTIERE

Modalità di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di attività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica interna e visibile, interna ed esterna al cantiere stesso e le disposizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La segnaletica, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96. Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad una bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.

Misure provvisorie: Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andalote con larghezza non inferiore a m.0,8 per il braccio di uomini ed a m.1,20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicenti il vuoto (altezza superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente ai capocantiere e agli esecutori qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individui, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.

Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza vedi PSC e POS

Riferimenti normativi: D.Lgs 493/96; D.Lgs 626/94 integrato con D.Lgs 242/98; D.Lgs 277/91; D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permesso alle persone estranee alle lavorazioni. L'altezza delle cesate deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione del numero telefonico del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in genere degli enti da interpellare in caso di emergenza.

- LEGENDA SERVIZI LOGISTICI E IDONEI ASSISTENZIALI IN AREA DI CANTIERE**
- 1 AREA DI INTERVENTO
 - 2 INGRESSO PRINCIPALE CARIALE E PEDONALE
 - 3 UBICAZIONE DEI CANTIERI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI (SICUREZZA, CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE CANTIERE, NOTIFICA PRESUNTA, ECC.)
 - 4 BOX FPO PREFABBRICATO PER UFFICI ASSISTENZIALI DI CANTIERE POBATO SU PIANO REALIZZATO PREVENTIVAMENTE
 - 5 LOCALI DEPOSITO ATTREZZI
 - 6 LOCALI RICOVERO, NIPOSO E SPOGLIATOIO CON SERVIZIO IDRICO INCORPORATO/DO-TINO CIVICO
 - 7 DEPOSITO SABBIE E GHIACCIAIA, AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI

- LEGENDA**
- CANTIERE FISSO
 - CANTIERE-FASE 1
 - CANTIERE-FASE 2
 - CANTIERE-FASE 3
 - CANTIERE-FASE 4
- 2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

PROGETTO - Abbazia di Sant'Egidio

Scala 1:200 - 1/5

